

Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
1.1	Ud	Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos.			
		Total Ud:	7,000	6,75	47,25
1.2	Ud	Par de guantes de uso general, en lona y serraje.			
		Total Ud:	7,000	1,66	11,62
1.3	Ud	Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.			
		Total Ud:	7,000	10,83	75,81
1.4	Ud	Par de botas de agua.			
		Total Ud:	7,000	7,27	50,89
1.5	Ud	Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.			
		Total Ud:	3,000	4,02	12,06
1.6	Ud	Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.			
		Total Ud:	3,000	4,23	12,69
1.7	Ud	Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.			
		Total Ud:	10,000	2,47	24,70
1.8	Ud	Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en tres usos.			
		Total Ud:	10,000	6,93	69,30
1.9	Ud	Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, con elementos reflectantes para trabajos cerca del tráfico, amortizable en 1 uso.			
		Total Ud:	7,000	24,97	174,79
1.10	Ud	Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.			
		Total Ud:	7,000	11,94	83,58
Total presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES :					562,69

Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
2.1	Ud	Valla metálica de contención de peatones, prolongable hasta 250cm de longitud y de 100cm de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.			
		Total Ud:	20,000	18,04	360,80
2.2	Ud	Interruptor diferencial para instalación a 380 V, de 300mA de sensibilidad, de 40 amperios de intensidad nominal, amortizable en 1 uso, totalmente instalado.			
		Total Ud:	1,000	79,60	79,60
2.3	Ud	Toma de tierra mediante pica de cobre de 14mm de diámetro y de 2m de longitud.			
		Total Ud:	2,000	23,70	47,40
2.4	MI	Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada.			
		Total MI:	120,000	0,09	10,80
2.5	Ud	Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos, totalmente colocada.			
		Total Ud:	6,000	32,48	194,88
2.6	Ud	Señal de seguridad triangular, de 70cm de lado, normalizada, con trípode tubular, amortizable en 5 años, incluso colocación y desmontaje.			
		Total Ud:	4,000	38,99	155,96
2.7	Ud	Señal de seguridad manual a dos caras: STOP-Dirección obligatoria, tipo paleta.			
		Total Ud:	2,000	13,81	27,62
2.8	Ud	Señal de seguridad circular, de 60cm de diámetro, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje.			
		Total Ud:	4,000	40,95	163,80
2.9	Ud	New Jersey de plástico de 1 de longitud y 60 cms de altura, amortizable en cuatro usos, reflectante, en canalización del tráfico, incluso llenado y vaciado de agua.			
		Total Ud:	20,000	21,25	425,00
2.10	Ud	Cono reflectante de balizamiento de tráfico de 60 cms de altura, para canalización de tráfico, amortizable en cuatro usos.			
		Total Ud:	20,000	9,50	190,00
2.11	MI	Pintado sobre pavimento de una banda longitudinal continua de 10 cm de ancho de color amarillo para señalización de obras, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina autopropulsada, incluso premarcaje.			
		Total ML:	800,000	0,31	248,00
Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS :					1.903,86

Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
3.1	Ud	Alquiler de caseta prefabricada para vestuario y aseos de obra, durante un mes, de 6x2m, con inodoro y ducha, lavabo y termo eléctrico de 50 l de capacidad, suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en blanco y pintura antideslizante, puertas interiores de madera en los compartimentos, instalación de fontanería con tuberías de polibutileno, incluso instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.			
Total Ud:			2,000	249,67	499,34
3.2	Ud	Taquilla metálica individual, para ropa y calzado, instalado en vestuarios de obra, amortizable en 4 usos, colocada.			
Total Ud:			7,000	32,48	227,36
Total presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES :					726,70

Presupuesto parcial nº 4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
4.1	Ud	Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg de capacidad, cargado, amortizable en 3 usos, totalmente instalado.			
Total Ud:			2,000	29,29	58,58
Total presupuesto parcial nº 4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS :					58,58

Presupuesto parcial nº 5 VARIOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
5.1	Ud	Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en oficina de obra, colocado.			
		Total Ud	1,000	58,48	58,48
5.2	Ud	Reconocimiento médico obligatorio.			
		Total Ud	8,000	20,81	166,48
5.3	H	Mano de obra para colocación y mantenimiento de la señalización, balizamiento y seguridad de la obra con categoría de oficial de 1ª.			
		Total H	80,000	12,40	992,00
		Total presupuesto parcial nº 5 VARIOS :			1.216,96

Presupuesto de ejecución material

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES	562,69
2 PROTECCIONES COLECTIVAS	1.903,86
3 INSTALACIONES	726,70
4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	58,58
5 VARIOS	1.216,96
<hr/>	
Total	4.468,79

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Alicante, Octubre de 2.015
Ingeniero de Caminos, C. y P.

Vicente Jordá García