





FORJADO 2B



ZUNCHOS Y ARMADURA DE CORTE EN NERVIOS
(ESTRIBOS EN NERVIOS REGRUESADOS JUNTO A ABACOS SEGUN DETALLE)

ZUNCHOS


ZUNCHO PILARES 71-77-87-96



ZUNCHO PILARES 71-77-87-96

☒ TODOS LOS HUECOS GRAFIADOS CON ESTE SIMBOLO SERAN DE 20X20 cm. (SALVO QUE ESTEN ACOTADOS EN PLANO)

DETALLE DE HUECO INTERFIRIENDO NERVIOS




PLANTA

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08

TIPO DE FORJADO:		RETICULAR	CANTO: 35+5 cm		e/e: 82 cm
MATERIALES			COEFICIENTES DE SEGURIDAD		
HORMIGON	CIMENTACION:	HA-25/P/40/Ila	HORMIGON	γ _c :	1.50
	PILARES:	HA-25/B/20/I			
	VIGAS Y FORJADOS:	HA-25/B/12/I			
ACERO	TODA LA OBRA:	B-500 S	ACERO	γ _s :	1.15
ACERO ESTRUCTURAL:	S275		ACERO	γ _s :	1.15
NIVEL DE CONTROL DE EJECUCION:		NORMAL	ACCIONES	γ _f :	S/EHE-08


DETALLE DE FORJADO Y ESTRIBOS EN NERVIOS



Cotas en cm

RECUBRIMIENTOS NOMINALES
S/EHE-08 ART. 37.2.4

TIPO DE AMBIENTE	RECUBRIMIENTO MINIMO (mm)	MARGEN DE RECUBRIMIENTO (mm)	RECUBRIMIENTO NOMINAL (mm)
I	15	10	25
Ila	20	10	30
Iib	25	10	35
TIPO DE CEMENTO: CEM II			



SECCION

NOTA
Los zunchos introducidos deben llegar a cortarse con los nervios adyacentes 1 y 3 en cada dirección

NOTA:

LONGITUD DE LAS PATILLAS DE LAS ARMADURAS

Ø	8	10	12	16	20
Lp	15	15	15	20	25

LA LONGITUD DE LAS ARMADURAS INDICADAS EN EL PLANO INCLUYE LA PATILLA

ARQ

ANTARQ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P.

ANTONIO PRIETO HERNANDEZ

PROYECTO DE EJECUCION DE: EDIFICIO PARA LA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROMOTOR
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE

SITUACION
PARCELA DE EQUIPAMIENTO DE LA U.E.-2.2 DEL P.G.O.U. AVDA. NIA-COCA Y C/ ALICANTE (ASPE)

REFERENCIA: 15/2009

FECHA: ABRIL 2010

PLANO DE
FORJADO 2 B
Abacos y Zunchos

ESCALA
1/100

Nº PLANO
E23