

FORJADO 1A



ZUNCHOS Y ARMADURA DE CORTE EN NERVIOS
(ESTRIBOS EN NERVIOS REGRUESADOS JUNTO A ABACOS SEGUN DETALLE)

NOTA:

LONGITUD DE LAS PATILLAS DE LAS ARMADURAS


\emptyset	8	10	12	16	20
Lp	15	15	15	20	25

LA LONGITUD DE LAS ARMADURAS INDICADAS EN EL PLANO INCLUYE LA PATILLA

N O T A

Los zunchos introducidos deben llegar a cortarse con los nervios adyacentes 1 y 3 en cada dirección

ZUNCHOS



RECUBRIMIENTOS NOMINALES
S/EHE-08 ART. 37.2.4


TIPO DE AMBIENTE	RECUBRIMIENTO MÍNIMO (mm)	MARGEN DE RECUBRIMIENTO (mm)	RECUBRIMIENTO NOMINAL (mm)
I	15	10	25
IIa	20	10	30
IIb	25	10	35
TIPO DE CEMENTO: CEM II			

☒ TODOS LOS HUECOS GRAFIADOS CON
ESTE SIMBOLO SERAN DE 20X20 cm.
(SALVO QUE ESTEN ACOTADOS EN PLANO)

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08


TIPO DE FORJADO:		RETICULAR	CANTO: 35+5 cm	s/e: 82 cm
MATERIALES			COEFICIENTES DE SEGURIDAD	
HORMIGON	CIMENTACION:	HA-25/P/40/IIa	HORMIGON	γ _c : 1.50
	PILARES: HA-25/B/20/I VIGAS Y FORJADOS: HA-25/B/12/I			
ACERO	TODA LA OBRA:	B-500 S	ACERO	γ _s : 1.15
ACERO ESTRUCTURAL:		S275	ACERO	γ _s : 1.15
NIVEL DE CONTROL DE EJECUCION: NORMAL			ACCIONES	γ _f : S/EHE-08

DETALLE DE FORJADO Y ESTRIBOS EN NERVIOS




tas en cm

DETALLE DE FORJADO DE LOSAS ALVEOLARES



cm

DETALLE DE HUECO INTERFIRIENDO NERVIOS



AR^Q
ANTARQ ESTUDIO DE
ARQUITECTURA, S.L.P.



ANTONIO PRIETO HERNANDEZ

PROYECTO DE EJECUCION DE:
EDIFICIO PARA LA NUEVA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROMOTOR
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ASPE

SITUACION
PARCELA DE EQUIPAMIENTO
E LA U.E.-2.2 DEL P.G.O.U.
AVDA. NIA-COCA Y
C/ ALICANTE (ASPE)

REFERENCIA: 15/2009

ECHA: ABRIL 2010

PLANO DE
FORJADO 1 A
Abacos y Zunchos

ESCALA	Nº PLANO
1/100	F5