



FORJADO 1B



FORJADO 1B – ARMADURA SUPERIOR TRANSVERSAL

ARMADURA INFERIOR POR NERVO: 1ø12 MAS LA REPRESENTADA
ARMADURA SUPERIOR DE ABACOS: LA REPRESENTADA. ARMADURA INFERIOR SEGUN DETALLE

FORJADO 1C – ARMADURA SUPERIOR TRANSVERSAL



RECUBRIMIENTOS NOMINALES S/EHE-08 ART. 37.2.4			
TIPO DE AMBIENTE	RECUBRIMIENTO MINIMO (mm)	MARGEN DE RECUBRIMIENTO (mm)	RECUBRIMIENTO NOMINAL (mm)
I	15	10	25
IIa	20	10	30
IIb	25	10	35
TIPO DE CEMENTO: CEM II			


NOTA:
LONGITUD DE LAS PATILLAS DE LAS ARMADURAS

Ø	8	10	12	16	20
Lp	15	15	15	20	25


LA LONGITUD DE LAS ARMADURAS INDICADAS EN EL PLANO INCLUYE LA PATILLA

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08			
TIPO DE FORJADO: RETICULAR		CANTO: 35+5 cm	e/e: 82 cm
MATERIALES		COEFICIENTES DE SEGURIDAD	
HORMIGON	CIMENTACION:	HA-25/P/40/IIa	HORMIGON γ _c : 1.50
	PILARES:	HA-25/B/20/I	
	VIGAS Y FORJADOS:	HA-25/B/12/I	
ACERO	TODA LA OBRA:	B-500 S	ACERO γ _s : 1.15
ACERO ESTRUCTURAL: S275			ACERO γ _s : 1.15
NIVEL DE CONTROL DE EJECUCION: NORMAL		ACCIONES	γ _f : S/EHE-08

DETALLE DE FORJADO Y ESTRIBOS EN NERVIOS



DETALLE DE HUECO INTERFIRIENDO NERVIOS



NOTA
Los zunchos introducidos deben llegar a cortarse con los nervios adyacentes 1 y 3 en cada dirección

ARQ

ANTARQ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P.

ANTONIO PRIETO HERNANDEZ

PROYECTO DE EJECUCION DE:
EDIFICIO PARA LA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROMOTOR
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE

SITUACION
PARCELA DE EQUIPAMIENTO DE LA U.E.-2.2 DEL P.G.O.U. AVDA. NIA-COCA Y C/ ALICANTE (ASPE)

REFERENCIA: 15/2009

FECHA: ABRIL 2010

PLANO DE
FORJADO 1 B
Armadura Sup. Transversal

ESCALA
1/100

Nº PLANO
E16